

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODŁOGI			
1	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 65	m ² m ²	 65,000	
				RAZEM	65,000
2	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
3	KNR 2-02 d.1 1118-08 z. sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo". 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 2-02 d.1 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 51,5	m m	 51,500	
				RAZEM	51,500
5	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 15	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" lub podobny - powierzchnie poziome 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
2		DRZWI I OKNA WEWNĘTRZNE			
7	KNNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 5 szt 9,8	m ² m ²	 9,800	
				RAZEM	9,800
8	KNR 4-01 d.2 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR 3 d.2 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - okno kasowe i podawcze - 2 szt. 1,2	m ² m ²	 1,200	
				RAZEM	1,200
10	KNNR 3 d.2 0701-04- analogia- gablota	Wykucie z muru i wstawienie nowej gabloty informacyjnej 3,2	m ² m ²	 3,200	
				RAZEM	3,200
11	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
12	KNR 4-01 d.2 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR 4-01 d.2 0205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm 19	m m	 19,000	
				RAZEM	19,000
3		ŚCIANY WEWNĘTRZNE			
14	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 400	m ² m ²	 400,000	
				RAZEM	400,000
15	KNR 2-02 d.3 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 295	m ² m ²	 295,000	
				RAZEM	295,000
16	KNR 2-02 d.3 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		102	m ²	102,000	
				RAZEM	102,000
17	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 400	m ²		
			m ²	400,000	
				RAZEM	400,000
18	KNR 4-01 d.3 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m ²		
		12,5	m ²	12,500	
				RAZEM	12,500
19	KNR 2-02 d.3 2003-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 15	m ²		
			m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
20	d.3 kalk. własna	Żaluzje pionowe - komplet z montażem - 3,70m * 1,85m	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
21	d.3 kalk. własna	Roletki materiałowe okienne- wewnętrzne z prowadnicami - kaseta pcv- komplet z montażem 10 okien	m ²		
		15,2	m ²	15,200	
				RAZEM	15,200
22	KNR 2-02 d.3 1214-05	Poręcze do schodów stalowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 4-01 d.3 0338-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNR 4-01 d.3 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
25	KNR 2-17 d.3 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murywanych 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	45453000-7	ROBOTY ELEKTRYCZNE			
26	KNR 4-03 d.4 1134-01 z. o.3.1. 9901-5	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - budowie o wys.do 12 m	szt.		
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
27	KNR 2-25 d.4 0627-03	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - budowa	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
28	KNR 4-03 d.4 0203-04	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż beton 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
29	KNR 4-03 d.4 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
30	KNR 4-03 d.4 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
31	KNR 4-03 d.4 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy gipsowej	m ³		
		0,04	m ³	0,040	
				RAZEM	0,040

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-03 d.4 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
33	KNR-W 5- d.4 08 0115-04	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
34	KNR-W 5- d.4 08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
35	KNR-W 5- d.4 08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² (26 szt.) lub teletechnicznych(14 szt.)	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
36	KNR-W 5- d.4 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR-W 5- d.4 08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		4	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
5		INSTALACJA C.O.			
38	KNR 4-02 d.5 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
39	KNR 4-02 d.5 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
40	KNR 0-35 d.5 0209-05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
41	KNR 4-02 d.5 0517-04	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 20-32 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość	kpl.		
		20	m		20,000
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
42	KNNR 2 d.5 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
43	KNR 0-31 d.5 0116-03	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
44	KNR 0-31 d.5 0116-04 uwaga pod tablicą	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa długość 20-40 m	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000