

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1	KNR 2-21 d.1 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	KNR 2-21 d.1 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR 2-21 d.1 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm  0,0200	ha ha	 0,020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,020</b>
4	KNR 2-21 d.1 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
5	KNR 2-21 d.1 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim  200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200,000</b>
6	KNR 2-31 d.1 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - miejscowo pod niektórymi zabawkami (razem ok 30,0 m <sup>2</sup> )  30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
<b>2</b>		<b>WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>			
7	KNR 2-21 d.2 0607-01 analogia	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego - zjeżdżalnia ślizg ok 3.0m , zadaszona wieża - domek Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	KNR 2-21 d.2 0607-01 analogia	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego - huśtawka podwójna wahadłowa Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	KNR 2-21 d.2 0607-01 analogia	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego - huśtawka wagowa z siedziskami Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	KNR 2-21 d.2 0607-01 analogia	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego - bujak sprężynowy Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	KNR 2-21 d.2 0607-01 analogia	Dostawa i montaż zestawu - ławka z oparciem, zakotwiona w gruncie Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	KNR 2-21 d.2 0607-01 analogia	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego - karuzela krzyżowa z czterema siedziskami z oparciem Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
13	KNR 2-21 d.2 0607-01 analogia	Dostawa i montaż zestawu - tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
14	KNR 2-21 d.2 0607-01 analogia	Dostawa i montaż zestawu - parkowy kosz na śmieci trwale przymocowany do gruntu, zadaszony Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów 1	szt szt	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>