

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POKÓJ WÓJTA			
1.1		PODŁOGA			
1 d.1.1	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 30,26	m ² m ²	 30,260	 30,260
				RAZEM	30,260
2 d.1.1	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 30,26	m ² m ²	 30,260	 30,260
				RAZEM	30,260
3 d.1.1	KNNR 2 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane 23	m m	 23,000	 23,000
				RAZEM	23,000
1.2		OKNA			
4 d.1.2	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 1,20*1,65*2	m ² m ²	 3,960	 3,960
				RAZEM	3,960
5 d.1.2	kalkulacja indywidual- na	Roletki materiałowe okienne wewnętrzne z prowadnicami, kasety PCV, komplet z montażem 1,1*1,55*3	m ² m ²	 5,115	 5,115
				RAZEM	5,115
1.3		ELEKTRYCZNE			
6 d.1.3	KNR 4-03 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania - oprawa typu downlight do wbudowania w strop podwieszany 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
7 d.1.3	KNR 4-03 0203-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie OŚWIETLENIE 15	m m	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
8 d.1.3	KNR 4-03 0203-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie GNIAZDKA 38	m m	 38,000	 38,000
				RAZEM	38,000
9 d.1.3	KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu 38	m m	 38,000	 38,000
				RAZEM	38,000
10 d.1.3	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
11 d.1.3	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 38	m m	 38,000	 38,000
				RAZEM	38,000
12 d.1.3	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
13 d.1.3	KNR-W 5- 08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
14 d.1.3	KNR-W 5- 08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 2	pomiar pomiar	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
1.4		MALOWANIE			
15 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 64	m ² m ²	 64,000	 64,000
				RAZEM	64,000
16 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 64	m ² m ²	 64,000	 64,000
				RAZEM	64,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-17 d.1.4 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
1.5		SUFIT			
18	KNR-W 2- d.1.5 02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - kasetonowy 30,26	m ² m ²	 30,260	 30,260
				RAZEM	30,260
2		POKOJE NR 11 I 12			
19	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 180	m ² m ²	 180,000	 180,000
				RAZEM	180,000
20	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 60	m ² m ²	 60,000	 60,000
				RAZEM	60,000
21	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 118	m ² m ²	 118,000	 118,000
				RAZEM	118,000
22	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 118	m ² m ²	 118,000	 118,000
				RAZEM	118,000
23	KNR 4-03 d.2 0606-07	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 5- d.2 08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
25	KNR 2-17 d.2 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
26	KNNR 5 d.2 1006-02 - analogia	Szafka blaszana teleinformatyczna typu 4 U (19') 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3		KLATKA SCHODOWA			
27	kalkulacja d.3 własna	mocowanie balustrady do ściany przy pomocy kotew chemicznych 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
28	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 141	m ² m ²	 141,000	 141,000
				RAZEM	141,000
29	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 46	m ² m ²	 46,000	 46,000
				RAZEM	46,000
30	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 50	m ² m ²	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
31	KNR 4-01 d.3 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 45	m ² m ²	 45,000	 45,000
				RAZEM	45,000
32	KNR 4-03 d.3 0603-03	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na cegle lub gruzobetonie 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
				RAZEM	12,000
33	KNR AT-05 d.3 1660-01	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP Mini o wys. do 4,5 m 1	kolum- na kolum- na	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-02 d.3 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 0-35 d.3 0209-05	Grzejniki stalowe dwupytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-1400 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 4-01 d.3 0205-01	Wymiana podokienników o szerokości do 30 cm	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
37	KNR 4-03 d.3 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4		POKÓJ SOCJALNY			
38	KNR 4-01 d.4 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,31	m	2,310	
				RAZEM	2,310
39	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1,6	szt.	1,600	
				RAZEM	1,600
40	KNR 13-12 d.4 0902-04	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m ²		
		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
41	KNR-W 4- d.4 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		4,9	m ²	4,900	
				RAZEM	4,900
42	KNR AT-22 d.4 0201-02	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm lub podobne	m ²		
		2,57	m ²	2,570	
				RAZEM	2,570
43	KNR 2-02 d.4 1021-11 /+ analogia /	Szafki kuchenne wiszące 3,5mb i stojące 3,0mb , szafka wisząca na klucze 0,4*0,6m, blat kuchenny 4,0m2, 2 taborety, złożenie, montaż, montaż blatu	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
44	ZKNR C-2 d.4 0901-01	Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
45	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
46	KNR 2-15 d.4 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR-W 2- d.4 15 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
48	KNR 0-31 d.4 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie - przepływowy podgrzewacz wody 4,4KW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNR 2-17 d.4 0137-01 z. o.3.3. 9903 z.o.3.4. 9903-1	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych - w obiektach modernizowanych - wraz z próbą montażową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 4-03 d.4 0203-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
51	KNR 4-03 d.4 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń - oprawy rastrowe	szt.		
		3	szt.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3,000
52 d.4	KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
53 d.4	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
54 d.4	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.4	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
56 d.4	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 2	pomiar pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
57 d.4	KNR-W 5-08 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
5		ZABUDOWA KORYTARZA			
58 d.5	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych 1,6	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
59 d.5	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie 4,52	m ² m ²	4,520	
				RAZEM	4,520
60 d.5	KNR 2-02 1211-02	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 1,2*1,5	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
6		DRZWI PRZEJŚCIOWE			
61 d.6	KNR-W 2-02 1028-02- analogia	Drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe-szklane - drzwi szklane wahadłowe z otwieraniem automatycznym - komplet, wymiary 1,05*2,10 1,05*2,1	m ² m ²	2,205	
				RAZEM	2,205