

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ogrodzenie	km		
d.1	0119-03	0,068	km	0,068	
				RAZEM	0,068
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z kamieni	m ³		
d.1	0101-01	1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-21	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	ha		
d.1	0213-01 0213-02	0,0200	ha	0,020	
				RAZEM	0,020
4	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
d.1	0401-04	200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
5	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.1	0702-01	200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
6	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - miejscowo pod niektórymi zabawkami (razem ok 30,0 m ²)	m ²		
d.1	0105-01 0105-02	30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
2		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
7	KNR 2-21	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego - zjeżdżalnia	szt		
d.2	0607-01	ślizg ok 3.0m , zadaszona wieża - domek			
	analogia	Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
8	KNR 2-21	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego - huśtawka podwójna wahadłowa	szt		
d.2	0607-01	Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów			
	analogia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-21	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego - huśtawka wagowa z siedziskami	szt		
d.2	0607-01	Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów			
	analogia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-21	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego - bujak sprężynowy	szt		
d.2	0607-01	Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów			
	analogia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-21	Dostawa i montaż zestawu - ławka z oparciem, zakotwiona w gruncie	szt		
d.2	0607-01	Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów			
	analogia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-21	Dostawa i montaż zestawu zabawkowego - karuzela krzyżowa z czterema siedziskami z oparciem	szt		
d.2	0607-01	Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów			
	analogia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-21	Dostawa i montaż zestawu - tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw	szt		
d.2	0607-01	Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów			
	analogia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-21	Dostawa i montaż zestawu - parkowy kosz na śmieci trwale przymocowany do gruntu, zadaszony	szt		
d.2	0607-01	Dostawa, montaż wraz z wykonaniem fundamentów			
	analogia	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		OGRODZENIE			
15	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych (stopy i deski cokołowe) - 68 * 0,20 = 13,6 m ²	m ²		
d.3	0308-01- analogia				

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		68*0,2	m ²	13,600	
				RAZEM	13,600
16	KNR-W 2- d.3 02 1805-11 - analogia	Osadzenie pręseł z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, o oczkach 50*200 gr 5mm dł 2500 mm, na słupkach stalowych 60*40 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo z kapturkiem z tworzywa sztucznego 68*1,25	m ²		
			m ²	85,000	
				RAZEM	85,000
17	KNR 2-25 d.3 0312-01- analogia	Furtka z paneli ogrodzeniowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - 1,0*1,5m - 2 szt.	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000