

| Lp.      | Podstawa                           | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|----------|------------------------------------|---|----------------|---------|--------|
| <b>1</b> |                                    | <b>ŁAZIENKI</b>   |                |         |        |
| 1        | KNR 4-01<br>d.1 0701-02            | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2   | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                    | 67  | m <sup>2</sup> | 67.000  |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 67.000 |
| 2        | KNR 4-01<br>d.1 0811-07            | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - PODŁOGA   | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                    | 14  | m <sup>2</sup> | 14.000  |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 14.000 |
| 3        | KNR 4-01<br>d.1 0348-03            | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                    | 6.5   | m <sup>2</sup> | 6.500   |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 6.500  |
| 4        | KNR 4-01<br>d.1 0108-09<br>0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km  | m <sup>3</sup> |         |        |
|          |                                    | 1.5   | m <sup>3</sup> | 1.500   |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 1.500  |
| 5        | KNR 4-01<br>d.1 0711-02            | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - NAPRAWA TYNKÓW PO SKUCIU PŁYTEK - PRZYJĘTO 30% POWIERZCHNI ŚCIAN | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                    | 15  | m <sup>2</sup> | 15.000  |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 15.000 |
| 6        | KNR 4-01<br>d.1 0704-02            | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową ŚCIANY I PODŁOGI POD PŁYTKI   | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                    | 45  | m <sup>2</sup> | 45.000  |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 45.000 |
| 7        | KNR AT-22<br>d.1 0204-07           | Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                    | 12  | m <sup>2</sup> | 12.000  |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 12.000 |
| 8        | KNR 2-02<br>d.1 1118-10            | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                    | 14  | m <sup>2</sup> | 14.000  |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 14.000 |
| 9        | KNR 2-02<br>d.1 1505-01            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ŁAZIENKI-SUFITY  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                    | 13.6  | m <sup>2</sup> | 13.600  |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 13.600 |
| 10       | KNR 2-02<br>d.1 1505-01            | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- ŚCIANY  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                    | 45  | m <sup>2</sup> | 45.000  |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 45.000 |
| 11       | KNR 2-02<br>d.1 0815-03            | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych  | m <sup>2</sup> |         |        |
|          |                                    | 45  | m <sup>2</sup> | 45.000  |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 45.000 |
| 12       | KNR 0-19<br>d.1 0929-08            | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2   | szt.           |         |        |
|          |                                    | 2   | szt.           | 2.000   |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 2.000  |
| 13       | KNR 4-01<br>d.1 0318-02            | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł + DRZWI + OŚCIEŻNICE   | szt.           |         |        |
|          |                                    | 4   | szt.           | 4.000   |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 4.000  |
| 14       | KNR 4-01<br>d.1 0927-05            | Wykonanie z gotowych prefabrykatów skrzydeł drzwiowych pływających o powierzchni do 2.0 m2--- ANALOGIA - MONTAŻ KABINY / DZWI I ŚCIANKA DZIAŁOWA / 2*2  | szt.           |         |        |
|          |                                    |   | szt.           | 4.000   |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 4.000  |
| 15       | KNR 4-02<br>d.1 0224-01            | Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej   | szt.           |         |        |
|          |                                    | 5   | szt.           | 5.000   |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 5.000  |
| 16       | KNR 2-15<br>d.1 0104-02            | Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkowane o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych  | m              |         |        |
|          |                                    | 15  | m              | 15.000  |        |
|          |                                    |   |                | RAZEM   | 15.000 |
| 17       | KNR 2-15<br>d.1 0107-02            | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm   | szt.           |         |        |
|          |                                    | 15  | szt.           | 15.000  |        |

| Lp.      | Podsta-<br>wa            | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz. | Razem  |
|----------|--------------------------|---|----------------------------------|---------|--------|
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 15.000 |
| 18       | KNR 2-15<br>d.1 0110-04  | Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)<br>40   | m<br>m                           | 40.000  |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 40.000 |
| 19       | KNR 2-15<br>d.1 0115-02  | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm<br>5   | szt.<br>szt.                     | 5.000   |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 5.000  |
| 20       | KNR 4-02<br>d.1 0219-04  | Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa<br>4   | kpl.<br>kpl.                     | 4.000   |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 4.000  |
| 21       | KNR 2-15<br>d.1 0114-01  | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm + INNY SPRZĘT DROBNY MOCOWANY DO ŚCIAN<br>2  | szt.<br>szt.                     | 2.000   |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 2.000  |
| 22       | KNR AT-27<br>d.1 0105-01 | Ręczne wykucie bruzdy<br>15   | m<br>m                           | 15.000  |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 15.000 |
| 23       | KNR 2-15<br>d.1 0205-02  | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową<br>10  | m<br>m                           | 10.000  |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 10.000 |
| 24       | KNNR 9<br>d.1 0501-01    | Wymiana opraw oświetleniowych żarowych<br>10  | szt.<br>szt.                     | 10.000  |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 10.000 |
| 25       | KNR 2-17<br>d.1 0137-01  | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mury-<br>wanych<br>4   | szt.<br>szt.                     | 4.000   |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 4.000  |
| <b>2</b> |                          | <b>PRALNIA</b>  |                                  |         |        |
| 26       | KNR 4-01<br>d.2 0701-02  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-<br>nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<br>11  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 11.000 |
| 27       | KNR 4-01<br>d.2 0811-07  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - PODŁOGA<br>1.2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.200   |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 1.200  |
| 28       | KNR 4-01<br>d.2 0711-02  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy<br>cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z<br>cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejs-<br>cu)<br>11 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 11.000 |
| 29       | KNR 4-01<br>d.2 0704-02  | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na<br>ścianach i stropach zaprawą cementową ŚCIANY I PODŁOGI POD PŁYT-<br>KI<br>11   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 11.000 |
| 30       | KNR 2-02<br>d.2 1118-10  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej<br>metodą zwykłą<br>1.2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.200   |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 1.200  |
| 31       | KNR 2-02<br>d.2 1505-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -<br>tynków gładkich bez gruntowania ŁAZIENKI-SUFITY<br>1.2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1.200   |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 1.200  |
| 32       | KNR 2-02<br>d.2 1505-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -<br>tynków gładkich bez gruntowania- ŚCIANY<br>11   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 11.000  |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 11.000 |
| 33       | KNR 2-02<br>d.2 0815-03  | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów<br>prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br>12   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 12.000  |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 12.000 |
| 34       | KNR 4-01<br>d.2 0318-02  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w<br>ścianach wewnętrznych z cegieł + DRZWI + OŚCIEŻNICE / W TYM<br>DRZWI DO PIWNICY/<br>2  | szt.<br>szt.                     | 2.000   |        |
|          |                          |   |                                  | RAZEM   | 2.000  |

| Lp.      | Podsta-<br>wa            | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz. | Razem  |
|----------|--------------------------|--|----------------------------------|---------|--------|
| 35       | KNR 2-15<br>d.2 0104-02  | Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkowane połączone gwintowo, na ścianach w budynkach niemieszkalnych<br>2   | m<br>m                           | 2.000   | 2.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 2.000  |
| 36       | KNR 2-15<br>d.2 0107-02  | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm<br>1   | szt.<br>szt.                     | 1.000   | 1.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 1.000  |
| 37       | KNR 2-15<br>d.2 0114-01  | Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm + INNY SPRZĘT DROBNY MOCOWANE DO ŚCIAN<br>1  | szt.<br>szt.                     | 1.000   | 1.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 1.000  |
| 38       | KNR AT-27<br>d.2 0105-01 | Ręczne wykucie bruzdy<br>2   | m<br>m                           | 2.000   | 2.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 2.000  |
| 39       | KNR 2-15<br>d.2 0205-02  | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową<br>1  | m<br>m                           | 1.000   | 1.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 1.000  |
| 40       | KNNR 9<br>d.2 0501-01    | Wymiana opraw oświetleniowych żarowych<br>1  | szt.<br>szt.                     | 1.000   | 1.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 1.000  |
| 41       | KNR 2-17<br>d.2 0137-01  | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mury-<br>wanych<br>1  | szt.<br>szt.                     | 1.000   | 1.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 1.000  |
| 42       | KNR 5-08<br>d.2 0209-02  | Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe)<br>układany w tynku<br>4   | m<br>m                           | 4.000   | 4.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 4.000  |
| 43       | KNR 5-08<br>d.2 0308-01  | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych<br>jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą-<br>czeniem<br>1   | szt.<br>szt.                     | 1.000   | 1.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 1.000  |
| 44       | KNR 5-08<br>d.2 0309-09  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-bie-<br>gunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm <sup>2</sup> z podłączeniem<br>1  | szt.<br>szt.                     | 1.000   | 1.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 1.000  |
| 45       | KNR 4-02<br>d.2 0515-01  | Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do<br>2.5 m <sup>2</sup><br>1   | kpl.<br>kpl.                     | 1.000   | 1.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 1.000  |
| <b>3</b> |                          | <b>ŁAZIENKA I P.</b>   |                                  |         |        |
| 46       | KNR 4-01<br>d.3 0701-02  | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-<br>nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup><br>21   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 21.000  | 21.000 |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 21.000 |
| 47       | KNR 4-01<br>d.3 0811-07  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - PODŁOGA<br>9   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9.000   | 9.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 9.000  |
| 48       | KNR 4-01<br>d.3 0711-02  | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy<br>cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z<br>cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejs-<br>cu) - NAPRAWA TYNKÓW PO SKUCIU PŁYTEK - PRZYJĘTO 30% PO-<br>WIE<br>8 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8.000   | 8.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 8.000  |
| 49       | KNR 4-01<br>d.3 0704-02  | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na<br>ścianach i stropach zaprawą cementową ŚCIANY, SUFIT I PODŁOGI<br>POD PŁYTKI<br>45   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 45.000  | 45.000 |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 45.000 |
| 50       | KNR AT-22<br>d.3 0204-07 | Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach<br>na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm<br>15  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 15.000  | 15.000 |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 15.000 |
| 51       | KNR 2-02<br>d.3 1118-10  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej<br>metodą zwykłą<br>9   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 9.000   | 9.000  |
|          |                          |  |                                  | RAZEM   | 9.000  |

| Lp. | Podsta-<br>wa            | Opis i wyczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----|--------------------------|--|----------------|---------|--------|
| 52  | KNR 2-02<br>d.3 1505-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ŁAZIENKA-SUFIT                                  | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                          | 9  | m <sup>2</sup> | 9.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 9.000  |
| 53  | KNR 2-02<br>d.3 1505-01  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- ŚCIANY   | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                          | 24   | m <sup>2</sup> | 24.000  |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 24.000 |
| 54  | KNR 2-02<br>d.3 0815-03  | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                          | 24   | m <sup>2</sup> | 24.000  |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 24.000 |
| 55  | KNR 4-01<br>d.3 0318-02  | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł + DRZWI + OŚCIEŻNICE                              | szt.           |         |        |
|     |                          | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 56  | KNR 4-01<br>d.3 0927-05  | Wykonanie z gotowych prefabrykatów skrzydeł drzwiowych płycinowych o powierzchni do 2.0 m2--- ANALOGIA - MONTAŻ KABINY / DZWI I ŚCIANKA DZIAŁOWA / | szt.           |         |        |
|     |                          | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 57  | KNR 4-02<br>d.3 0224-01  | Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej  | szt.           |         |        |
|     |                          | 1  | szt.           | 1.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 1.000  |
| 58  | KNR 2-15<br>d.3 0104-02  | Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych                    | m              |         |        |
|     |                          | 10   | m              | 10.000  |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 10.000 |
| 59  | KNR 2-15<br>d.3 0107-02  | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm                | szt.           |         |        |
|     |                          | 5  | szt.           | 5.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 5.000  |
| 60  | KNR 2-15<br>d.3 0115-02  | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm   | szt.           |         |        |
|     |                          | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 61  | KNR 4-02<br>d.3 0219-04  | Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa   | kpl.           |         |        |
|     |                          | 3  | kpl.           | 3.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 3.000  |
| 62  | KNR 2-15<br>d.3 0114-01  | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm + INNY SPRZĘT DROBNY MOCOWANY DO ŚCIAN  | szt.           |         |        |
|     |                          | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 63  | KNR AT-27<br>d.3 0105-01 | Ręczne wykucie bruzdy  | m              |         |        |
|     |                          | 7  | m              | 7.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 7.000  |
| 64  | KNR 2-15<br>d.3 0205-02  | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową  | m              |         |        |
|     |                          | 8  | m              | 8.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 8.000  |
| 65  | KNR 2-17<br>d.3 0137-01  | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murywanych  | szt.           |         |        |
|     |                          | 2  | szt.           | 2.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 2.000  |
| 66  | KNNR 9<br>d.3 0501-01    | Wymiana opraw oświetleniowych żarowych   | szt.           |         |        |
|     |                          | 5  | szt.           | 5.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 5.000  |
| 67  | KNR 5-08<br>d.3 0209-02  | Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku  | m              |         |        |
|     |                          | 15   | m              | 15.000  |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 15.000 |
| 68  | KNR 5-08<br>d.3 0308-01  | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem        | szt.           |         |        |
|     |                          | 3  | szt.           | 3.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 3.000  |
| 69  | KNR 5-08<br>d.3 0309-09  | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm <sup>2</sup> z podłączeniem        | szt.           |         |        |
|     |                          | 4  | szt.           | 4.000   |        |
|     |                          |  |                | RAZEM   | 4.000  |

| Lp.      | Podsta-<br>wa           | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz. | Razem   |
|----------|-------------------------|--|----------------------------------|---------|---------|
| 70       | KNR 4-02<br>d.3 0515-01 | Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2<br>1  | kpl.<br>kpl.                     | 1.000   | 1.000   |
|          |                         |  |                                  | RAZEM   | 1.000   |
| <b>4</b> |                         | <b>POKOJE</b>  |                                  |         |         |
| 71       | KNR 2-02<br>d.4 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br>90                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 90.000  | 90.000  |
|          |                         |  |                                  | RAZEM   | 90.000  |
| 72       | KNR 2-02<br>d.4 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem<br>370   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 370.000 | 370.000 |
|          |                         |  |                                  | RAZEM   | 370.000 |
| 73       | KNNR 2<br>d.4 1205-09   | Posadzka z paneli podłogowych<br>10  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 10.000  | 10.000  |
|          |                         |  |                                  | RAZEM   | 10.000  |
| 74       | KNR 4-02<br>d.4 0515-01 | Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2<br>3  | kpl.<br>kpl.                     | 3.000   | 3.000   |
|          |                         |  |                                  | RAZEM   | 3.000   |
| <b>5</b> |                         | <b>KORYTARZ PARTER</b>   |                                  |         |         |
| 75       | KNR 2-02<br>d.5 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem<br>110   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 110.000 | 110.000 |
|          |                         |  |                                  | RAZEM   | 110.000 |
| 76       | KNR 4-01<br>d.5 0318-02 | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł + DRZWI + OŚCIEŻNICE / W TYM DRZWI DO PIWNICY/<br>4 | szt.<br>szt.                     | 4.000   | 4.000   |
|          |                         |  |                                  | RAZEM   | 4.000   |
| 77       | KNNR 9<br>d.5 0501-01   | Wymiana opraw oświetleniowych żarowych<br>8  | szt.<br>szt.                     | 8.000   | 8.000   |
|          |                         |  |                                  | RAZEM   | 8.000   |
| 78       | KNR 5-08<br>d.5 0308-01 | Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem<br>4     | szt.<br>szt.                     | 4.000   | 4.000   |
|          |                         |  |                                  | RAZEM   | 4.000   |
| <b>6</b> |                         | <b>MEBLE I WYPOSAŻENIE DROBNE</b>  |                                  |         |         |
| 79       | KNR 2-02<br>d.6 1021-07 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe<br>2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.000   | 2.000   |
|          |                         |  |                                  | RAZEM   | 2.000   |
| 80       | KNR 2-02<br>d.6 1021-01 | Szafy wnękowe bez pawlacy jednodrzwiowe o szer.60cm- ANALOGIA -- REGAŁY, SZAFKA UBRANIOWA<br>6   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 6.000   | 6.000   |
|          |                         |  |                                  | RAZEM   | 6.000   |