

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA W SZKOLE W STRZELEWIE
ADRES INWESTYCJI : STRZELEWO, 86-014 SICIENKO
INWESTOR : GMINA SICIENKO
ADRES INWESTORA : MROTECKA 9, 86-014 SICIENKO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aurelia Buzalska (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 2017-01-05

WYKONAWCA :



Data opracowania
2017-01-05

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WYMIANA PODŁOGI W KUCHNI			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	5.90	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	1.0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	5.9	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
4	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08	5.9	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
5	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1120-05	9.4	m	9.400	
				RAZEM	9.400
2		ROBOTY MALARSKIE			
6	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.2	0621-01	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-03	153.7	m ²	153.700	
				RAZEM	153.700
8	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-05	50.6	m ²	50.600	
				RAZEM	50.600
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	50.6+153.7	m ²	204.300	
				RAZEM	204.300
3		WYMIANA DRZWI I OŚCIEŻNIC			
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3	0354-07	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic / ŁAZIENKA / drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł + DRZWI + OŚCIEŻNICE-----	szt.		
d.3	0318-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic / WEJŚCIE DO LOKALU / drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł + DRZWI + OŚCIEŻNICE	szt.		
d.3	0318-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic / POKOJE / drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł + DRZWI + OŚCIEŻNICE	szt.		
d.3	0318-02	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4		WYMIANA PRZYBORÓW SANITARNYCH			
14	KNR-W 4-	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
d.4	02 0219-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mury- wanych	szt.		
d.4	0137-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-15	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 20 mm	szt.		
d.4	0115-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
d.4	0224-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-02 d.4 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		CYKLINOWANIE PODŁÓG			
20	KNR 2-02 d.5 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
21	KNR 4-01 d.5 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		28.8	m ²	28.800	
				RAZEM	28.800
22	KNR 4-01 d.5 0815-03	Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		29.6	m	29.600	
				RAZEM	29.600
6		WYMIANA GRZEJNIKÓW C.O.			
23	KNR 4-02 d.6 0515-01	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m ²	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 0-31 d.6 0204-01- ANALOGIA	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 4,5 m ³ /h i śr. króćców 1" (25 mm)- ANALOGIA - WYKONANIE PO- DEJŚĆ POD GRZEJNIKI	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 0-31 d.6 0218-01	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
7		MONTAŻ KUCHNI			
26	KNNR 8 d.7 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem / BEZ KUCHENKI /	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KSNR 2 d.7 1004-03	Montaż szafek kuchennych dwudrzwiowych / BEZ SZAFEK /	m ² szaf. m ² szaf.		
		4		4.000	
				RAZEM	4.000

