

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 ROZEBRANIE ISTNIEJĄCEJ PODŁOGI					
1	KNR 4-04 d.1 0405-01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR 4-04 d.1 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów (PRZYJĘTO LEGAR CO 0,33 M)	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNNR-W 3 d.1 0515-02	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km (ODPADY, POLEPA I WARSTWA ZANIECZYSZCZONEGO PIASKU 0,1 M)	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
2 WYKONANIE NOWEJ POSADZKI					
6	KNR 2-02 d.2 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		60*0.10	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		60*0.10	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (NA ZAKŁAD Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY)	m ²		
		60*1.1	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
9	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (15 CM STYROPIANIU 0,38)	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (NA ZAKŁAD Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY)	m ²		
		60*1.1	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
11	NNRNKB d.2 202 1127-02	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 2 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² (GRUBOŚĆ 5 CM) Krotność = 2.5	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
13	KNR 2-02 d.2 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000