

Oświetlenie uliczne Osówiec ul. Przy Lesie kosztorys.ath

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wysokość 8m o masie do 100kg - 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłono- we i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	1.00	
		1			
				RAZEM	1.00
3	KNR 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na na- pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.		
		1	pomiar.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	Analiza włas- na	Wytyczenie usytuowania słupa i inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00