



- UWAGI**
1. Sieć TN-C
 2. Proj. złącze pomiarowe ZK1-1P
wg odrębnego projektu - zakres ENEA
 3. Schemat układu zasilania - rys 1/2
 4. Proj. kable układać na głęb. 0,6 m od terenu
 5. Rury osłonowe AROT DVK 110
- odcinki nieopisane długości 3 m

Nazwa i adres
Linia z prz.

Treść rys.
Pi

Projektant:
mgr inż. Ar
uprawnienie
sieci elektr.
instal. elektr.
izba inżynier