

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

**NAZWA INWESTYCJI** : **Rozbudowa oświetlenia drogowego**  
**ADRES INWESTYCJI** : Pawówek ul. Świerkowa  
**INWESTOR** : Gmina Sicienko  
**ADRES INWESTORA** : Sicienko ul. Mrotecka 9  
**BRANŻA** : ELEKTRYCZNA

**DATA OPRACOWANIA** : styczeń 2019 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
styczeń 2019 r.

Data zatwierdzenia

Oświetlenie Pawłówek ul. Świerkowa gm. Sicienko przedmiar.ath  
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Analiza własna	Zlokalizowanie i rozcięcie istn. kabla oświetleniowego YAKY 4*16 mm2 w miejscu przewidywanej zabudowy słupa oświetleniowego 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNNR 5 1001-03	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg - słup stalowy h = 7 m 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik ocynkowany kątowy ( 5stopni) W-1 jednoramienny 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 1	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 16 mm2 na napięciu do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
7	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	KNR 13-21 0301-03 analogia	Pomiary natężenia oświetlenia 1	kpl.po m. kpl.po m.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	Analiza własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	17.11		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	fundament pod słup	szt	1.00		1.00			
2.	Oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W	szt	1.00		1.00			
3.	wysięgnik ocynkowany kątowy ( 5stopni) W-1 jednoramienny	szt	1.00		1.00			
4.	lampa sodowa 100 W (bez rtęci)	szt	1.00		1.00			
5.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa IZB-1*25 A	szt	1.00		1.00			
6.	końcówki kablowe KA16	szt	8.00		8.00			
7.	opaski kablowe typu Oki	szt	2.00		2.00			
8.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	2.00		2.00			
9.	Przewód YDYżo 3x2,5 mm2	m	1.04		1.04			
10.	słup stalowy h = 7 m	szt	1.00		1.00			
11.	materiały pomocnicze	żł						
						<b>RAZEM</b>		

Słownie:

Oświetlenie Pawłówek ul. Świerkowa gm. Sicienko przedmiar.ath  
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	0.08		
2.	żuraw samochodowy	m-g	1.42		
3.	środek transportowy	m-g	0.57		
4.	przyczepa dłużykowa	m-g	0.40		
5.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	1.44		
<b>RAZEM</b>					

Słownie: