
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : **Rozbudowa oświetlenia drogowego**
ADRES INWESTYCJI : Osówiec ul. Przy lesie
INWESTOR : Gmina Sicienka
ADRES INWESTORA : Sicienka ul. Mrotecka 9
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2019 r.

Data zatwierdzenia

Oświetlenie Osowiec ul. Przy lesie gm. Sicienko przedmiar.ath
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Analiza własna	Zlokalizowanie i rozcięcie istn. kabla oświetleniowego YAKY 4*16 mm2 w miejscu przewidywanej zabudowy słupa oświetleniowego 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 5 1001-03	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg - słup stalowy h = 7 m 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik ocynkowany kątowy (5stopni) W-1 jednoramienny 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 1	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 16 mm2 na napięciu do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	odc. odc.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR 13-21 0301-03 analogia	Pomiary natężenia oświetlenia 1	kpl.po m. kpl.po m.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	Analiza własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	17.11		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	fundament pod słup	szt	1.00		1.00			
2.	Oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W	szt	1.00		1.00			
3.	wysięgnik ocynkowany kątowy (5stopni) W-1 jednoramienny	szt	1.00		1.00			
4.	lampa sodowa 100 W (bez rtęci)	szt	1.00		1.00			
5.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa IZB-1*25 A	szt	1.00		1.00			
6.	końcówki kablowe KA16	szt	8.00		8.00			
7.	opaski kablowe typu Oki	szt	2.00		2.00			
8.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	2.00		2.00			
9.	Przewód YDYżo 3x2,5 mm2	m	1.04		1.04			
10.	słup stalowy h = 7 m	szt	1.00		1.00			
11.	materiały pomocnicze	żł						
						RAZEM		

Słownie:

Oświetlenie Osówiec ul. Przy lesie gm. Sicienko przedmiar.ath
ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	0.08		
2.	żuraw samochodowy	m-g	1.42		
3.	środek transportowy	m-g	0.57		
4.	przyczepa dłużykowa	m-g	0.40		
5.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	1.44		
RAZEM					

Słownie: