

REM-POM-SICIENKO-GOSP-2019 poprawki 1

OBMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>1 MALOWANIE ŚCIAN</b>					
1	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		260	m <sup>2</sup>	260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
2	KNR-W 2- d.1 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
3	KNR-W 2- d.1 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 260	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	260.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>260.000</b>
4	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 326	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	326.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>326.000</b>
5	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 66	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.000</b>
<b>2 WYMIANA GRZEJNIKÓW</b>					
6	KNR 2-15 d.2 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 660 mm /DŁ. 1000 MM / 5	kpl.		
			kpl.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNR INS- d.2 TAL 0309- 07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o. śr.nom. 15 mm 5	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR INS- d.2 TAL 0305- 07	Rury przyłączone o śr.zew. 12 mm do grzejnika c.o. płytowego - podłączenie dolne na ścianach 5	kol.		
			kol.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	KNR INS- d.2 TAL 0307- 01	Płukanie instalacji c.o. 30	m		
			m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
10	KNR INS- d.2 TAL 0307- 03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 30	m		
			m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>3 WYMIANA PODŁÓG</b>					
11	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 62	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
12	KNR 4-01 d.3 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 62	m.		
			m	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
13	NNRNKB 202 1136- 01 d.3	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 62	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
<b>4 REMONT W.C. - POM. SOCJALNE</b>					
14	KNR-W 2- d.4 02 1029-05	Ścianki ustępowe z drzwiami 3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNR 2-15 d.4 0220-05	Montaż zlewomywaków żelwnych lub stalowych na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-31 d.4 0111-02	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 0-13 d.4 0128-01	Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 20 mm 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 0-31 d.4 0107-05	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR-W 4- d.4 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciwkową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc. m msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4- d.4 02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciwkową Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 2	msc. m msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 0-31 d.4 0116-04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
5		<b>ŚCIANKA WEWNĘTRZNA - BIURO NR 4</b>			
24	KNR 2-02 d.5 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym Jednowarstwowo 55-01 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 2-02 d.5 1009-06	Naeświetla stałe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.2 m2 2.5*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-01 d.5 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegiel 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2- d.5 02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
6		<b>WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH</b>			
28	KNR 2-02 d.6 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2*1+0.8*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.400	
				RAZEM	8.400
29	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR 2-02 d.6 1205-08	Ościeżnica stalowe z wykuciem gniazd 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
7		<b>MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ</b>			
31	KNR 2-02 d.7 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe 140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.000	
				RAZEM	140.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
32 d.7	KNR 2-02 1605-01 z.sz. 2.12. 9918	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rúrowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 2 m.	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Demontaż istniejącej instalacji</b>					
1		Prace demontażowe	szt		
d.1		1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2 Montaż nowej instalacji</b>					
2	KNR 5-14	Montaż przyścienny rozdzielnic GPD	szt.		
d.2	0101-03	1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNNR 5	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe	m		
d.2	0111-04	45	m	45.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
4	E - 0508	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły	m		
d.2	0800-04	68	m	68.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.00</b>
5	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.2	1209-06	6	otw.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
6	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2	0212-01	325	m	325.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>325.00</b>
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2	0212-01	287	m	287.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>287.00</b>
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2	0212-01	420	m	420.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.00</b>
9	E - 0508	Montaż gniazda wtyczkowego mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt		
d.2	1200-05	24	szt	24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
10	E - 0508	Montaż łącznika krzyżowego mocowan. na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt		
d.2	1200-04	8	szt	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
11	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.2	0308-05	5	szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
12	KNR 5-06	Zainstalowanie gniazd RJ45	szt.		
d.2	1704-08	16	szt.	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
13	KNR 5-06	Zainstalowanie gniazd RJ11	szt.		
d.2	1704-08	7	szt.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
14	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa nasufitowa LED	kpl.		
d.2	0502-02	18	kpl.	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
15	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa awaryjna LED	kpl.		
d.2	0502-01	7	kpl.	7.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 5 d.2 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ewakuacyjna LED	kpl.	RAZEM	7.00
		7	kpl.	7.00	
17		Rozbudowa rozdzielnic	szt.	RAZEM	7.00
d.2		1	szt.	1.00	
18	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	RAZEM	1.00
		10	pomiar	10.00	
19	KNNR 13-21 d.2 0402-03	Badanie wyłącznika przeciepłoporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.	RAZEM	10.00
		1	szt.	1.00	
20	KNNR 13-21 d.2 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku	kpl.po m.	RAZEM	1.00
		8	kpl.po m.	8.00	
21	KNNR 5 d.2 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	RAZEM	8.00
		3	szt.	3.00	
22	KNNR 5 d.2 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	RAZEM	3.00
		26	szt.	26.00	
23		Dostawa i montaż bojlera	szt.	RAZEM	26.00
d.2		1	szt.	1.00	
24		Dostawa i montaż systemu domofonowego	kpl.	RAZEM	1.00
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00