

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0201	Odkopanie zapasów - Reczne kopanie rowów dla kabli o głębokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 3*4	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy reczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow oświetleniowych 3*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
3	KNR 2-01 0704-0201	Reczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 3*4	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
4	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2*12	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
5	KNR 5-10 0103-03	Reczne układanie kabli YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych 3*4	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6	KNNR 5 1001-01	Montaz i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w słupach 3*4	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8	KNR 5-10 0207-01	Montaz przewodów do oprav oświetleniowych 3*8	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
9	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o dlugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziany 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR 5 1002-01	Montaz wysięgników rurowych na słupie 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNNR 5 1004-02	Montaz oprav oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 3	pomiar pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilosci zyl do 4 3	odc. odc.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 2	pomiar pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>