

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0201	Reczne kopanie rowów dla kabli o głębokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 473	m		
			m	473.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>473.000</b>
2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy reczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow oświetleniowych 4*1.5	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR 2-01 0704-0201	Reczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 473	m		
			m	473.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>473.000</b>
4	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2*473	m		
			m	946.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>946.000</b>
5	KNR 5-10 0303-01	Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie 326	m		
			m	326.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>326.000</b>
6	KNR 5-10 0103-03	Reczne ukladanie kabli YAKY 4x16mm <sup>2</sup> w rowach kablowych 147	m		
			m	147.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.000</b>
7	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x16 mm w rurach ochronnych 326	m		
			m	326.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>326.000</b>
8	KNNR 5 1001-01	Montaz i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x16 mm w słupach 4*4	m		
			m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
10	KNR 5-10 0207-01	Montaz przewodów do opraw oświetleniowych 4*7	m		
			m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
11	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziowany 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNNR 5 1002-01	Montaz wysiegników rurowych na słupie 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
13	KNNR 5 1004-02	Montaz opraw oświetlenia zewnetrznego na wysiegniku 4	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 4	pomiar		
			pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilosci zyl do 4 4	odc.		
			odc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 4-03 1205-06	Nastepny pomiar skutecznosci zerowania 3	pomiar		
			pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18		Zajecie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>