

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0201	Reczne kopanie rowów dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 187	m m	187.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.000</b>
2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla slupow oswietleniowych 4*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR 2-01 0704-0201	Reczne zasypywanie rowów dla kabli o glebokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 187	m m	187.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>187.000</b>
4	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2*187	m m	374.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>374.000</b>
5	KNR 5-10 0303-01	Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie 6	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur RPP 75 pod drogami 22	m m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
7	KNR 5-10 0103-03	Reczne ukladanie kabli YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych 179	m m	179.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.000</b>
8	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 28	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
9	KNNR 5 1001-01	Montaz i stawianie slupów oswietleniowych o masie do 100 kg 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 5-04 0101-04	Montaz SOU 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w slupach 4*4	m m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
12	KNR 5-10 0207-01	Montaz przewodów do oprav oswietleniowych 4*8	m m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
13	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziowany 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNNR 5 1002-01	Montaz wysiegników rurowych na slupie 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
15	KNNR 5 1004-02	Montaz oprav oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 5	pomiar . pomiar .	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
17	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilosci zyl do 4 5	odc. odc.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
18	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar .		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
			.		
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		4	.	4.000	
			.		
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>