

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0201	Reczne kopanie rowów dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 214-56	m m	158.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.000</b>
2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla slupow oswietleniowych 3*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
3	KNR 2-01 0704-0201	Reczne zasypywanie rowów dla kabli o glebokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 214-56	m m	158.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>158.000</b>
4	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2*214-2*56	m m	316.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>316.000</b>
5	KNR 5-10 0303-01	Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie 36	m m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
6	KNR 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur RPP 75 pod drogami 26-18	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNR 5-10 0103-03	Reczne ukladanie kabli YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych 156-46	m m	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
8	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 62-18	m m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
9	KNNR 5 1001-01	Montaz i stawianie slupów oswietleniowych o masie do 100 kg 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 5-04 0101-04	Montaz SOU 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w slupach 3*4	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12	KNR 5-10 0207-01	Montaz przewodów do opraw oswietleniowych 3*8	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
13	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o dlugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziany 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNNR 5 1002-01	Montaz wysiegników rurowych na slupie 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNNR 5 1004-02	Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 4	pomiar - pomiar -	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilosci zyl do 4 4	odc. odc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar -		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar . pomiar .	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>