

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0201	Reczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 253	m	253.000	253.000
2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy reczne o głębok do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow oświetleniowych 5*1,5	m³	7.500	7.500
3	KNR 2-01 0704-0201	Reczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 253	m	253.000	253.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0,4 m 2*253	m	506.000	506.000
5	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 66	m	66.000	66.000
6	KNR 5-10 0103-03	Reczne układanie kabli YAKY 4x35 mm² w rowach kablowych 191	m	191.000	191.000
7	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 66	m	66.000	66.000
8	KNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 3	szt.	3.000	3.000
9	KNR 5-04 0101-04	Montaż SOU 1	szt.	1.000	1.000
10	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w słupach 3*4	m	12.000	12.000
11	KNR 5-10 0207-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 3*8	m	24.000	24.000
12	KNR 5 0606-04	Uziorny ze stali profilowanej miedzianiane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziorn szpilkowy miedzianiany 3	szt.	3.000	3.000
13	KNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych na słupie 3	szt.	3.000	3.000
14	KNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 3	szt.	3.000	3.000
15	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	4.000	4.000
16	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 4	odc. odc.	4.000	4.000
17	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uzziemiaenia ochronnego lub robocznego 1	pomiar pomiar	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuleczności zerowania 3	pomiar pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
19		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

