

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0201	Reczne kopanie rowów dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 206	m m	206.000	
				RAZEM	206.000
2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla slupow oswietleniowych 3*1.5	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 2-01 0704-0201	Reczne zasypywanie rowów dla kabli o glebokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 206	m m	206.000	
				RAZEM	206.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2*206	m m	412.000	
				RAZEM	412.000
5	KNR 5-10 0303-01	Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
6	KNR 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur RPP 75 pod drogami 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
7	KNR 5-10 0103-03	Reczne ukladanie kabli YAKY 4x35 mm ² w rowach kablowych 162	m m	162.000	
				RAZEM	162.000
8	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 48	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
9	KNNR 5 1001-01	Montaz i stawianie slupów oswietleniowych o masie do 100 kg 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 5-04 0101-04	Montaz SOU 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w slupach 3*4	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 5-10 0207-01	Montaz przewodów do oprav oswietleniowych 3*8	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziowany 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 5 1002-01	Montaz wysiegników rurowych na slupie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 5 1004-02	Montaz oprav oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 4	pomiar pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilosci zyl do 4 4	odc. odc.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
20		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000