

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231400-9	Linia oświetleniowa Goncarzewy			
1	d.1 wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna - wytyczenie lokalizacji słupów elektroenergetycznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg	szt.		
d.1	1001-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik ocynkowany kątowy (5 stopni) W-1 jednoramienny	szt.		
d.1	1002-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W	szt.		
d.1	1004-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.prze w. kpl.prze w.	2.000	
d.1	1003-02	2			
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-09	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.pom . kpl.pom .	2.000	
d.1	0301-03 analogia	2			
				RAZEM	2.000
10	d.1 wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000