

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0201	Reczne kopanie rowów dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 300	m m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla slupow oswietleniowych 3*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
3	KNR 2-01 0704-0201	Reczne zasypywanie rowów dla kabli o glebokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 300	m m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
4	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2*300	m m	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
5	KNR 5-10 0303-01	Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNR 5-10 0103-03	Reczne ukladanie kabli YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych 280	m m	280.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.000</b>
7	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
8	KNNR 5 1001-01	Montaz i stawianie slupów oswietleniowych o masie do 100 kg 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w slupach 3*4	m m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
10	KNR 5-10 0207-01	Montaz przewodów do oprav oswietleniowych 3*8	m m	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
11	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziomy szpilkowy miedziowany 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNNR 5 1002-01	Montaz wysiegników rurowych na slupie 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNNR 5 1004-02	Montaz oprav oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 5-04 0101-04	Montaz SOU 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 4	pomiar - pomiar -	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilosci zyl do 4 4	odc. odc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar - pomiar -	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 2	pomiar - pomiar -	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>