

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231400-9	Linia oświetleniowa Dąbrówka Nowa - Etap II			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 202	m m	 202.000	 202.000
				RAZEM	202.000
2	KNR 2-01 d.1 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych 2*1.5	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-01 d.1 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 202	m m	 202.000	 202.000
				RAZEM	202.000
4	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2*202	m m	 404.000	 404.000
				RAZEM	404.000
5	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
6	KNR 5-10 d.1 0303-01 analogia	Mechaniczne przepychanie rur RPP 75 pod drogami 29	m m	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
7	KNR 5-10 d.1 0103-03	Ręczne układanie kabli YAKY 4x35 mm ² w rowach kablowych 202	m m	 202.000	 202.000
				RAZEM	202.000
8	KNR 5-10 d.1 0114-02	Ręczne układanie kabli YAKY 4x35 mm ² w rurach ochronnych 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
9	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-10 d.1 0207-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 2*8	m m	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
11	KNNR 5 d.1 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziowany 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych na słupie 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar. pomiar.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-03 d.1 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 2	odc. odc.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-03 d.1 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar. pomiar.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03 d.1 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 2	pomiar. pomiar.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
18	d.1	Zajęcie pasa drogowego, wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000