MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA
DLA CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Województwo : kujawsko - pomorskie
Powiat : bydgoski
Gmina : Sicienko

OBRĘB: ZIELONCZYN

K.E.R.G. 32/2011
Nr ks. rob. 03/2011
Sekcja mapy nr 354.213.171.4-172.3

Mapa powstała po zaktualizowaniu i przetworzeniu mapy zasadniczej 1:1000 sekcja mapy nr 354.213.171-173

Nie wyklucza się istnienia w terenie również innych urzadzeń podziemnych ułożonych, a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej

MAPĘ WYKONAŁO 17.01.2011r.

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno - Kartograficznych i Projektowych "GRUNTMIAR" s.c.
Z. Łaniecki, K. Górski

STAROSTA BYDGOSKI
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
oświetlenie drogowe
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)
GK . 6630.510.201.1
Bydgoszcz, dnia 19.05.201.1
z up. STAROSTY
Agata Cieszyńska
Przewodnicząca ZUDP

STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią ..... dokonano aktualizacji mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 17.01.2011r.
i zaewidencjonowano pod nr 32/2011
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Bydgoszcz, dn. 17.01.2011r.

Projekt zagospodarowania działki.

Proj. Latarnia oświetleniowa L9
Proj. Latarnia oświetleniowa L8
Proj. Latarnia oświetleniowa L7
Proj. Latarnia oświetleniowa L6
Proj. Latarnia oświetleniowa L10
Proj. Latarnia oświetleniowa L1
Proj. Latarnia oświetleniowa L2
Proj. Latarnia oświetleniowa L3
Proj. Latarnia oświetleniowa L4
Proj. Latarnia oświetleniowa L5

2xRura AROT SRS-75 dl. 9 m
Rura AROT SRS-75 dl. 4 m
2xRura AROT SRS-75 dl. 4 m
Rura AROT A-75 dl. 7 m
Rura AROT SRS-75 dl. 8 m
Rura AROT SRS-75 dl. 8 m
proj. ZP1+szafka oświetleniowa

Projektowany kabel nn YAKY 4x35 mm, pomiędzy latarnią L8 a latarnią L9
Trasa 46m. Długość kabla 52 m.

Projektowany kabel nn YAKY 4x35 mm, pomiędzy latarnią L7 a latarnią L8
Trasa 32m. Długość kabla 38 m.

Projektowany kabel nn YAKY 4x35 mm, pomiędzy latarnią L6 a latarnią L7
Trasa 36m. Długość kabla 42 m.

Projektowany kabel nn YAKY 4x35 mm, pomiędzy latarnią L9 a latarnią L10
Trasa 52m. Długość kabla 58 m.

Projektowany kabel nn YAKY 4x35 mm, pomiędzy latarnią L5 a latarnią L6
Trasa 52m. Długość kabla 58 m.

Projektowany kabel nn YAKY 4x35 mm, pomiędzy latarnią L4 a latarnią L5
Trasa 50m. Długość kabla 56 m.

Projektowany kabel nn YAKY 4x35 mm, pomiędzy latarnią L3 a latarnią L4
Trasa 42m. Długość kabla 48 m.

Projektowany kabel nn YAKY 4x35 mm, pomiędzy latarnią L2 a latarnią L3
Trasa 34m. Długość kabla 40 m.

Projektowany kabel nn YAKY 4x35 mm, pomiędzy latarnią L1 a latarnią L2
Trasa 33m. Długość kabla 39 m.

Projektowany kabel nn YAKY 4x35 mm, pomiędzy szafką oświetleniową a latarnią L1
Trasa 46m. Długość kabla 52 m.

istniejące Zk1a+TL

Układ sieci TN-C (Zerowanie)

B	**Treść:**	**Projekt budowy linii oświetlenia ulicznego w Zielonczynie.**	**900.01**
Adres obiektu:	Zielonczyn dz. 21/1, 23/3, 26/4, 26/13, 26/14, 22/12, 22/13, 86-014 Sicienko	**Projektant:** mgr inż. S. Kłosowski Nr ewid. WRR-4/131-8/02 W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. elektroenerget. i elektrycznych	04.04.2011
Inwestor:	Urząd Gminy Sicienko ul. Mrotecka 9 86-014 Sicienko	**Aystent projektanta:** mgr inż. P. Łoś	04.04.2011
Wykonawca projektu:	EKOMAL mgr inż. Sebastian Kłosowski ul. Chojnicka 6, 89-500 Tuchola	**Sprawdził:**	04.04.2011
		Skala: 1 : 500	**Nr E-01**