

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231400-9	Linia oświetleniowa Zielonczyn			
1	d.1 wycena indywidualna	Zlokalizowanie i rozcięcie istn. kabla oświetleniowego YAKY 4*35 mm2 w miejscu przewidywanej budowy słupa oświetleniowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg	szt.		
d.1	1001-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W	szt.		
d.1	1004-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 8 m	kpl.przew.		
d.1	1003-02	1	kpl.przew.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-10	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.pom		
d.1	0301-03 analogia	1	kpl.pom	1.000	
				RAZEM	1.000
9	d.1 wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000