

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0201	Reczne kopanie rowów dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 173	m m	173.000	
				RAZEM	173.000
2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla slupow oswietleniowych 5*1.5	m ³ m ³	7.500	
				RAZEM	7.500
3	KNR 2-01 0704-0201	Reczne zasypywanie rowów dla kabli o glebokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 173	m m	173.000	
				RAZEM	173.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2*173	m m	346.000	
				RAZEM	346.000
5	KNR 5-10 0303-01	Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR 5-10 0103-03	Reczne ukladanie kabli YAKY 4x35 mm ² w rowach kablowych 173-23	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
7	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 23	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
8	KNNR 5 1001-01	Montaz i stawianie slupów oswietleniowych o masie do 100 kg 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w slupach 5*4	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 5-10 0207-01	Montaz przewodów do opraw oswietleniowych 5*5	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziomy szpilkowy miedziowany 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1004-02	Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 6	pomiar . pomiar .	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilosci zyl do 4 6	odc. odc.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar . pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 1205-06	Nastepny pomiar skutecznosci zerowania 4	pomiar . pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000
17		Zajecie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000