

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1		2*8.00*16.85	m ²	269.600	
				RAZEM	269.600
2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenia dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1		269.60	m ²	269.600	
				RAZEM	269.600
3	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1		2*16.85	m	33.700	
				RAZEM	33.700
4	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1		4*4	m	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	pas podrynnowy	2*16.85*0.35	m ²	11.795	
	pas nadrynnowy	2*16.85*0.4	m ²	13.480	
	pas wiatrowy	4*8.00*0.40	m ²	12.800	
	obróbka kominów	8*1.00*0.70	m ²	5.600	
				RAZEM	43.675
6	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.4. 9910-03/3	Rozbiórka membrany na dachach drewnianych - nachylenie 85-120 %	m ²		
d.1		269.60	m ²	269.600	
				RAZEM	269.600
7	KNR 2-21 0101-04 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty dekarские			
8	KNR K-05 0102-03	Wykonanie deskowania połaci dachu	m ²		
d.2		269.60	m ²	269.600	
				RAZEM	269.600
9	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		
d.2		269.60	m ²	269.600	
				RAZEM	269.600
10	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym	m ²		
d.2		269.60	m ²	269.600	
				RAZEM	269.600
11	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówki profilowane	m ²		
d.2		269.60	m ²	269.600	
				RAZEM	269.600
12	NNRNKB 202 0536-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
d.2		269.60	m ²	269.600	
				RAZEM	269.600
13	KNR 0-15 0521-01 analogia	Ułożenie gąsiorów na dachu krytym blachodachówką	m		
d.2		16.85	m	16.850	
				RAZEM	16.850
14	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2		43.675	m ²	43.675	
				RAZEM	43.675
15	KNR 2-02 0509-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku - bez kosztu rynien - rynny z demontażu	m		
d.2		16.85*2	m	33.700	
				RAZEM	33.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	KNR 2-02 0511-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku - bez kosztu rur spustowych - rury z demontażu 4*4	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
17 d.2	KNR K-05 0405-01 analogia	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopeń kominiarski - bez kosztu ławy kominiarskiej - ława z demontażu 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
18 d.2	KNR K-05 0405-02	Montaż stopni kominiarskich - bez kosztów stopni - materiał z demontażu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacja odgromowa			
19 d.3	KNR 4-03 1140-06	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym 3*16.85 4*8.0	m m m	50.550 32.000	
				RAZEM	82.550
20 d.3	KNR 5-08 0604-07	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - bez kosztów zwodów poziomych - zwody z demontażu 82.55	m m	82.550	
				RAZEM	82.550
21 d.3	KNR 5-08 0615-02 analogia	Demontaż iglic z ostrzem odgromowym 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.3	KNR 5-08 0615-02	Montaż iglic z ostrzem odgromowym - bez kosztów iglic - iglica z demontażu 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.3	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.3	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar. pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Rusztowania			
25 d.4	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 18*2.5*2 2*9*4.5 2*3*2	m ² m ² m ² m ²	90.000 81.000 12.000	
				RAZEM	183.000