

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Remont drogi gminnej 050394C ul. Ogrodowa w Sicienku

Obiekt: Ul. Ogrodowa w miejscowości Sicienko

Adres: Województwo kujawsko-pomorskie,

Opis robót: Na odcinku od km 0+000 do km 0+325
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: Gmina Sicienko
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko

Wykonawca:

Adres:

Kosztorysowa wartość robót: zł

Podatek VAT %: zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM: zł

Słownie:

Podstawa wyceny:

Poziom cen:

Sporządził: **Data:** / /

Sprawdził: **Data:** / /

B u d o w a : Remont drogi gminnej 050394C ul. Ogrodowa w Sicienku
O b i e k t : Ul. Ogrodowa w miejscowości Sicienko
A d r e s : Województwo kujawsko-pomorskie,
Opis robót : Na odcinku od km 0+000 do km 0+325
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Poziom cen :

Data : 2020-10-19

Str: 1

Nazwa stanu / elementu	Wartość
------------------------	---------

STAN : I. CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

A. CPV 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne zł
B. CPV 4523320-8 Podbudowa zł
C. CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni zł
D. CPV 45233220-7 Zjazdy zł
E. CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej (regulacja urządzeń obcych) zł
Razem stan : I. CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg zł

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :

Budowa: Remont drogi gminnej 050394C ul. Ogrodowa w Sicienku
Obiekt: Ul. Ogrodowa w miejscowości Sicienko
Adres: Województwo kujawsko-pomorskie,
Opis robót: Na odcinku od km 0+000 do km 0+325
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Data : 2020-10-19

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
-----	---------------------	--------------	-------	-------------	------------------	---------

STAN I : CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
ELEMENT A : CPV 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne

- Poz. 1. Pozycja :** 0,325 km zł
ST D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym
- Poz. 2. Pozycja :** 151,000 m3 zł
ST D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód 5-10 t odwóz nadmiaru wykopów z muldy drogowej
- Poz. 3. Pozycja :** 1 103,000 m2 zł
ST D-02.03.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp nasypów i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w gruncie: kat. I-III

Razem element A : CPV 45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowę i zł
---	----------

ELEMENT B : CPV 4523320-8 Podbudowa

- Poz. 4. Pozycja :** 0,653 t zł
ST DR-05.03.17 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi, z obcięciem krawędzi uszkodzenia mechanicznie

Razem element B : CPV 4523320-8 Podbudowa zł
--	----------

ELEMENT C : CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

- Poz. 5. Pozycja :** 975,000 m2 zł
ST D-04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej
- Poz. 6. Pozycja :** 975,000 m2 zł
ST D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltową
- Poz. 7. Pozycja :** 975,000 m2 zł
ST D-05.03.05a Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm z kruszywa granulowanego i łamanego, transportowanych samochodem samowyladowczym na 5 km, grubości warstwy po zagęszczeniu: 4 cm
- Poz. 8. Pozycja :** 98,000 t zł
ST D-05.03.05a Dodatek za transport betonu asfaltowego - za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km samochodem samowyladowczym do 5 t. do 20 km

Razem element C : CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni zł
---	----------

Opis robót : Na odcinku od km 0+000 do km 0+325
CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
STAN : I. CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
ELEMENT : D. CPV 45233220-7 Zjazdy

Data : 2020-10-19

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
-----	---------------------	--------------	-------	-------------	------------------	---------

ELEMENT D : CPV 45233220-7 Zjazdy

Poz. 9. Pozycja : 40,000 m2 zł
ST D-04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszanej

Poz. 10. Pozycja : 40,000 m2 zł
ST D-04.03.01a Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową

Poz. 11. Pozycja : 40,000 m2 zł
ST D-05.03.05a Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm z kruszywa granulowanego i łamanego, transportowanych samochodem samowyladowczym na 5 km, grubości warstwy po zagęszczeniu: 4 cm

Razem element D : CPV 45233220-7 Zjazdy zł
--	----------

ELEMENT E : CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej (regulacja urządzeń obcych)

Poz. 12. Pozycja : 3,000 szt zł
ST D-03.02.01 Regulacja pionowa: zaworów wodociagowych, gazowych

Poz. 13. Pozycja : 8,000 szt zł
SST D-03.02.01 Regulacja pionowa: wiazów kanalowych

Razem element E : CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej zł
---	----------

Razem stan I : CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg zł
---	----------

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT: zł
------------------------------------	----------