

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231400-9	Linia oświetleniowa Goncarzewy			
1 d.1	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna - wytyczenie lokalizacji słupów elektroenergetycznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNNR 5 1001-03	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik ocynkowany kątowy (5 stopni) W-1 jednoramienny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew. w. kpl.przew. w.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR 13-21 0301-03 analogia	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.pom . kpl.pom .		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.1	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000