

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Ogrodzenie			
1	KNR 2-31	Rowki pod podmurówkę, przygotowanie wyrównanie terenu na linii ogro-	m		
d.1	0401-03	dzenia w gruncie kat. I-II			
	analogia				
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
2	KNR 2-31	Montaż słupków ogrodzeniowych, wykonanie dołów 25x25x80 cm z roz-	szt.		
d.1	0702-01	plantowaniem gruntu, zabetonowanie			
	analogia				
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 2-31	Montaż płyt betonowych - podmurówki betonowej ogrodzeniowej	m		
d.1	0407-02				
	analogia				
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
4	KNR-W 2-	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1,20 m na słupkach stalowych	m		
d.1	02 1802-02	z profili o wymiarach 60x40x2,0			
	analogia				
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000