

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231400-9	Linia oświetleniowa w Szczutkach			
1	d.1 wycena indywidualna	Zlokalizowanie i rozcięcie istn. kabla oświetleniowego YAKY 4*35 mm ² w miejscu przewidywanej budowy słupa oświetleniowego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNNR 5 d.1 1001-03	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik ocynkowany kątowy (5 stopni) W-1 jednoramienny	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetleniowa zewnętrzna do lamp 100 W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNNR 5 d.1 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 8 m	kpl. przew. kpl. przew.		
		2		2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 13-21 d.1 0301-03 analogia	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl. pom.		
		2	kpl. pom.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	d.1 wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000