

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0201	Reczne kopanie rowów dla kabli o głębokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 72	m m	 72.000	 72.000
				RAZEM	72.000
2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy reczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow oświetleniowych 2*1.5	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-01 0704-0201	Reczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 72	m m	 72.000	 72.000
				RAZEM	72.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2*72	m m	 144.000	 144.000
				RAZEM	144.000
5	KNR 5-10 0303-01	Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie 8	m m	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
6	KNR 5-10 0303-01	Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie 23	m m	 23.000	 23.000
				RAZEM	23.000
7	KNR 5-10 0103-03	Reczne ukladanie kabli YAKY 4x35 mm ² w rowach kablowych 72-31	m m	 41.000	 41.000
				RAZEM	41.000
8	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 31	m m	 31.000	 31.000
				RAZEM	31.000
9	KNNR 5 1001-01	Montaz i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w słupach 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
11	KNR 5-10 0207-01	Montaz przewodów do opraw oświetleniowych 2*7	m m	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
12	KNR 5-04 0101-04	Montaz SOU 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziowany 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
14	KNNR 5 1002-01	Montaz wysięgników rurowych na słupie 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 1004-02	Montaz opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 3	pomiar pomiar	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilosci zyl do 4 3	odc. odc.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 2	pomiar pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
20		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000