

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0701-0201	Reczne kopanie rowów dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 134	m m	134.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.000</b>
2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla slupow oswietleniowych 2*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNR 2-01 0704-0201	Reczne zasypywanie rowów dla kabli o glebokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 134	m m	134.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.000</b>
4	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2*134	m m	268.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>268.000</b>
5	KNR 5-10 0303-01	Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNR 5-10 0303-01	Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie 29	m m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
7	KNR 5-10 0103-03	Reczne ukladanie kabli YAKY 4x35 mm <sup>2</sup> w rowach kablowych 134-37	m m	97.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>97.000</b>
8	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 37	m m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
9	KNNR 5 1001-01	Montaz i stawianie slupów oswietleniowych o masie do 100 kg 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 5-10 0114-02	Ukladanie kabli YAKY 4x35 mm w slupach 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
11	KNR 5-10 0207-01	Montaz przewodów do oprav oswietleniowych 2*7	m m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
12	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o dlugosci 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziomy szpilkowy miedziany 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNNR 5 1004-02	Montaz oprav oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia 2	pomiar - pomiar -	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilosci zyl do 4 2	odc. odc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar - pomiar -	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 4-03 1205-06	Nastepny pomiar skutecznosci zerowania 1	pomiar - pomiar -	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>