

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Budowa wiaty			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 7,30*5,80	m ² m ²	 42,340	 42,340
				RAZEM	42,340
2	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym (7,30*5,80)*0,15	m ³ m ³	 6,351	 6,351
				RAZEM	6,351
3	KNR 2-01 d.1 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) 0,4*0,4*0,7*6	m ³ m ³	 0,672	 0,672
				RAZEM	0,672
4	KNNR 1 d.1 0504-01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat. I-II poz.1*0,15 + poz.3	m ³ m ³	 7,023	 7,023
				RAZEM	7,023
5	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu 0,4*0,4*1,1*6	m ³ m ³	 1,056	 1,056
				RAZEM	1,056
6	KNNR 6 d.1 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 7,14*2+5,64*2	m m	 25,560	 25,560
				RAZEM	25,560
7	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 7,14*5,64	m ² m ²	 40,270	 40,270
				RAZEM	40,270
8	KNR 2-02 d.1 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,14*0,14*2,4*6	m ³ drew. m ³ drew.	 0,282	 0,282
				RAZEM	0,282
9	KNR 2-02 d.1 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej -oczepty 0,14*0,14*(5,74*2+3,36*3)	m ³ drew. m ³ drew.	 0,423	 0,423
				RAZEM	0,423
10	KNR 2-02 d.1 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,1*0,1*1,2*14	m ³ m ³	 0,168	 0,168
				RAZEM	0,168
11	KNR 2-02 d.1 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,06*0,16*2,5*14	m ³ m ³	 0,336	 0,336
				RAZEM	0,336
12	KNR 2-02 d.1 0408-02 analogia	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 0,04*0,1*2,1*14	m ³ m ³	 0,118	 0,118
				RAZEM	0,118
13	KNR 2-02 d.1 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 2,46*5,84*2	m ² m ²	 28,733	 28,733
				RAZEM	28,733
14	KNR 2-02 d.1 0410-01 analogia	Deskowanie szczytów 1,25*3,64	m ² m ²	 4,550	 4,550
				RAZEM	4,550
15	NNRNKB d.1 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną poz.13	m ² m ²	 28,733	 28,733
				RAZEM	28,733