

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 213	m		
			m	213,000	
				RAZEM	213,000
2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych 2*1,5	m ³		
			m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 213	m		
			m	213,000	
				RAZEM	213,000
4	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m 2*213	m		
			m	426,000	
				RAZEM	426,000
5	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 7	m		
			m	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli YAKY 4x35 mm ² w rowach kablowych 213-17	m		
			m	196,000	
				RAZEM	196,000
8	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 17	m		
			m	17,000	
				RAZEM	17,000
9	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w słupach 8	m		
			m	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR 5-10 0207-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 2*7	m		
			m	14,000	
				RAZEM	14,000
12	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 5-04 0101-04	Rozbudowa SOU 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedzianej o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziany 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar		
			pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 2	odc.		
			odc.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar		
			pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar		
			pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000