

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 413	m m	413,000	
				RAZEM	413,000
2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów oświetleniowych 4*1,5	m ³ m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 413	m m	413,000	
				RAZEM	413,000
4	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 2*413	m m	826,000	
				RAZEM	826,000
5	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych dwudzielnych fi 160 w wykopie 54	m m	54,000	
				RAZEM	54,000
6	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 8	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 71	m m	71,000	
				RAZEM	71,000
8	KNR 5-10 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur RPP 75 pod drogami 11	m m	11,000	
				RAZEM	11,000
9	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli YAKY 4x35 mm ² w rowach kablowych 413-71-8	m m	334,000	
				RAZEM	334,000
10	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w rurach ochronnych 71+8+11	m m	90,000	
				RAZEM	90,000
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w słupach 16	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
13	KNR 5-10 0207-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 4*8	m m	32,000	
				RAZEM	32,000
14	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy miedziowany 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar · pomiar ·	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 4	odc. odc.	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar · pomiar ·	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar ·		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pomiar	1,000	
			.	RAZEM	1,000
20		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000