

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow oświetleniowych 2*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
2	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
3	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w słupach 2*4	m m	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
4	KNR 5-10 0207-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 2*7	m m	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar .	 2,000 .	 2,000 .
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 2	odc. odc.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar .	 1,000 .	 1,000 .
				RAZEM	1,000
9		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000