

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych 1*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
2	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm w słupach 1*4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 5-10 0207-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 1*7	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar .	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 1	odc. odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar .	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Zajęcie pasa drogowego i wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000