



Instalacje odgromowej na budynku należy wykonać drutem FeZn ϕ 8mm. Zwody wykonać jako naprężne. Do zwodu podłączyć wyprowadzenia wentylacji, kominki wentylacyjne itp. Przewody odprowadzające wykonać jako naciągowe. Przewody odprowadzające połączyć za pomocą zacisku kontrolnego z uzłomem otokowym ułożonym wokół budynku stacji. Otok wykonać taśmą stalową ocynkowaną FeZn30x4mm. Do instalacji odgromowej stosować osprzęt posiadający certyfikat i znak „B”.

Inwestor

URZĄD GMINY SICIENKO

Jednostka autorska

WIMEX Bydgoszcz

Obiekt:

STACJA UZDATNIANIA
WODY W M. OSÓWIEC,
GM. SICIENKO

Faza:

P.B.

Skala:

P.B.

Brzoza:

Elektr.

Nr rys.:

4

Podpis

inż. Ryszard Tyrdkowski
Upewnienie budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności inżyniersko-
instalacyjnej w zakresie elek. i instalacji
elektrycznych GB-K2-7342/26/92

Treść rys.:

INSTALACJA ODGROMOWA
BUDYNKU SUW

Sprawdził:

inż. Andrzej Sobczok

Upewnienie budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności inżyniersko-
instalacyjnej w zakresie elek. i instalacji
elektrycznych AUB-K2-7210/15/90

Data: 20.08.2007